

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนยวม
๓. วงเงินงบประมาณ ๙๕๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๕๙,๐๗๕.๖๒ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์)
๖. แหล่งที่มาราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕(ก),แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชาพล คำแสน	รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายอิทธิพล ไวยกรณ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายเผด็จ เขียวสวัสดิ์	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมเข้าประชาสังคมพื้นที่โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณ/ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	956,075.62	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	959,075.62	
	ราคากลาง	959,075.62	
	ตัวอักษร (แก้วแผ่นฟ้าพื้นผิวเคลือบสีเทาพื้นผิวเคลือบสีเทา)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ตามที่แจ้งเทศบาลตำบลขุนยวม ที่ 117/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประจักษ์ สืบสวน)

รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิพล ไชยกรณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายผดุง เขียวสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(ฝ่าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววิมลพร พานิชรัมย์)

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) ปลัดเทศบาลฯ

(นายภคเดช รัชตธนวร)

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) นายกเทศมนตรี

(นายจำลอง ชื่นเมือง)

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมเปิดประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 5 แผ่น แบบเลขที่ -

คำนวณประมาณการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3049		
1.1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	732,681.14		956,075.62	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			956,075.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินค่าหน่วยย่อย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
	เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
สรุป	ตัวอักษร (			รวมค่าก่อสร้าง	
	เก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทหกสิบสองสต			956,075.62	
	)				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	24.00	ตร.ม.	-	-	40.00	960.00	960.00	รื้อลงไป
	งานโครงสร้าง								
	งานปรับพื้นที่	32.00	ตร.ม.	-	-	20.00	640.00	640.00	
	งานดินชุดดินถม	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,665.00	1,665.00	398.00	398.00	2,063.00	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00	ลบ.ม.	2,259.00	13,554.00	436.00	2,616.00	16,170.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.00	327.00	91.00	91.00	418.00	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด RB 6 มม.	28.00	เส้น	68.86	1,928.08	10.00	280.00	2,208.08	
	เหล็กเส้นกลม SD 40 ขนาด D3 12 มม.	25.00	เส้น	140.00	3,500.00	30.00	750.00	4,250.00	
	พื้นผิวจราจรพร้อมขอบ LL 300 กก./ตร.ม.	32.00	ตร.ม.	235.00	7,520.00	25.00	800.00	8,320.00	
	ตะแกรงเหล็กฉีกรูป Ø 4 มม. # 0.20 ม.	32.00	ตร.ม.	27.00	864.00	5.00	160.00	1,024.00	
	ค่าแรงไม่รวมค่าไป	25.44	ตร.ม.	-	-	133.00	3,383.52	3,383.52	
	อุดผูกเหล็ก	3.00	กก.	74.00	222.00	-	-	222.00	
	ตะปูเกลียวขนาด	2.00	กก.	25.00	50.00	-	-	50.00	
	งานโครงสร้าง								
	เหล็ก Ø ขนาด 2 X 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	7.00	ท่อน	665.00	4,655.00	230.00	1,610.00	6,265.00	
	เหล็ก Ø ขนาด 3 X 1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	10.00	ท่อน	489.00	4,890.00	200.00	2,000.00	6,890.00	
	เหล็ก Ø ขนาด 4 X 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,046.00	6,276.00	421.00	2,526.00	8,802.00	
	รวมยอดยกไป				45,451.08		15,650.52	61,101.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				45,451.08		15,650.52	61,101.60	
	หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (เคลือบสี)	25.00	ตร.ม.	290.00	7,250.00	70.00	1,750.00	9,000.00	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 X 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย 1X 8 นิ้ว	19.00	เมตร	145.00	2,755.00	94.00	1,786.00	4,541.00	
	สกรูแบบถักปลายสว่าน ขนาด 12*2 นิ้ว	1.00	กล่อง	160.00	160.00	-	-	160.00	
	ค่าแรงหลังคา METAL SHEET	25.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,750.00	1,750.00	
	ลาวเชื่อมโครงหลังคา	3.00	กล่อง	120.00	360.00	-	-	360.00	
	ทาสีกันสนิม ขนาด 3.273 ลิตร	2.00	กป.	260.00	520.00	-	-	520.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด กราวอูนิเนี่ยม ทึบขาว	32.00	ตร.ม.	301.00	9,632.00	52.00	1,664.00	11,296.00	
	ฝ้ากระเบื้องเซรามิคไทยแผ่นเรียบ กราวอูนิเนี่ยม	23.40	ตร.ม.	216.00	5,054.40	52.00	1,216.80	6,271.20	
	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว (เรียบ)	32.00	ตร.ม.	315.00	10,080.00	158.00	5,056.00	15,136.00	
	งานผนัง								
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบปูนเรียบ	45.04	ตร.ม.	122.00	5,494.88	80.00	3,603.20	9,098.08	
	ผนัง 1 Alum กระเบื้อง 16 มม.	3.00	ชุด	18,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	รวมค่าแรง
	ฉาบฉาบปูนเรียบผนัง	45.04	ตร.ม.	75.00	3,378.00	82.00	3,693.28	7,071.28	
	งานประตูหน้าต่าง								
	ประตูบานกระจก รางอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	ป1
	รวมยอดยกไป				186,135.36		36,169.80	222,305.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				186,135.36		36,169.80	222,305.16	
	หน้าตาบานกระจก วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.00	บาน	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	น1
	งานสี (อาคารใหม่)								
	สีน้ำอะครีลิค ภายนอก (ทาสี 2 รอบ)	22.52	ตร.ม.	55.00	1,238.60	34.00	765.68	2,004.28	
	สีน้ำอะครีลิค ภายใน (ทาสี 2 รอบ)	22.52	ตร.ม.	50.00	1,126.00	30.00	675.60	1,801.60	
	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์ 120 ชม.(ครบชุด)	4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	150.00	600.00	5,320.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	4.00	ชุด	80.00	320.00	85.00	340.00	660.00	
	เต้ารับ ไฟฟ้า	6.00	ชุด	90.00	540.00	95.00	570.00	1,110.00	
	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่	1.00	ม้วน	1,120.00	1,120.00	500.00	500.00	1,620.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า Dia 1/2" (สีเหลือง)	20.00	ท่อน	36.00	720.00	-	-	720.00	
	งานอื่นๆ								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	22,506.00	22,506.00	1,500.00	1,500.00	24,006.00	
	ยอดรวมยกไป				260,425.96		41,121.08	301,547.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งาน : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปริมาณงาน : งานคอกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอรวายกมา				260,425.96		41,121.08	301,547.04	
	งานฝ้าเพดาน								
	งานร้อยแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	50.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,250.00	1,250.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	50.00	ตร.ม.	301.00	15,050.00	52.00	2,600.00	17,650.00	
	สีน้ำอะคริลิก (สีเทาขาวใน ทาอี 2 รอบ)	180.00	ตร.ม.	55.00	9,900.00	30.00	5,400.00	15,300.00	
	งานหลังคา								
	งานร้อยการระเบียงมุงหลังคา (เดิม)	523.86	ตร.ม.	-	-	25.00	13,096.50	13,096.50	
	หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	523.86	ตร.ม.	290.00	151,919.40	70.00	36,670.20	188,589.60	
	(ROOF AND SIDING METAL SHEET)								
	ครอบมุง (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	34.00	เมตร	260.00	8,840.00	50.00	1,700.00	10,540.00	
	ครอบมุงใน (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	14.00	เมตร	260.00	3,640.00	50.00	700.00	4,340.00	
	สกรูยึดยึดยึดยึดยึดยึด 12*2 นิ้ว	3.00	กล่อง	160.00	480.00	-	-	480.00	
	นํ้ายาลูกโป่ง	339.48	ตร.ม.	50.00	16,974.00	20.00	6,789.60	23,763.60	
	งานระเบียงมุงหลังคา 4 เมตร	9.00	เส้น	730.00	6,570.00	-	-	6,570.00	
	ชุดครอบประตู 2 พีก	10.00	ชิ้น	60.00	600.00	-	-	600.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	3.00	坪	114.00	342.00	-	-	342.00	
	ทาสีผนังภายใน ทาสีขาว 4 เมตร	8.00	เส้น	305.00	2,440.00	-	-	2,440.00	
	ทาสีขอบ 45 องศา ภายใน ผนัง พีก	15.00	ชิ้น	42.00	630.00	22.00	330.00	960.00	
	ยอดรวมทั่วไป				477,811.36		109,657.38	587,468.74	

